

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость с НДС, грн.
1	2	3	4	5
	<u>Раздел 1. Ду15 мм</u>			
1	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100м	0,01	9,73
2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100м	0,01	24,96
3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1	31,20
4	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давление 1,6 МПа [16 кгс/см ²], диаметр 15 мм	шт	1	87,60
5	Резьбы, максимальный условный проход 15 мм	10шт	0,2	18,00
6	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 15 мм	шт	1	21,60
7	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	100м ²	0,0011	4,09
	<u>Раздел 2. Ду 20 мм</u>			
8	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100м	0,01	9,83
9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100м	0,01	25,21
10	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	1	26,40
11	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды давление 1,6 МПа [16 кгс/см ²], диаметр 20 мм	шт	1	104,40
12	Резьбы, максимальный условный проход 20 мм	10шт	0,2	19,20
13	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм	шт	1	28,80
14	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	100м ²	0,0013	4,84
	<u>Раздел 3. Ду 50 мм</u>			
15	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100м	0,01	20,58

1	2	3	4	5
16	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100м	0,01	52,20
17	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1	106,80
18	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	100м2	0,0026	9,66
19	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	100шт	0,01	130,51
20	Краны шаровые проходные, диаметр 50 мм	шт	1	550,80
<u>Раздел 4. Врезка</u>				
21	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 15 мм	1 шт	1	35,00
22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0,2	6,00
23	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 20 мм	1 шт	1	39,61
24	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,2	4,80
25	Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 50 мм	1 шт	1	61,13
26	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,2	21,60
<u>Раздел 5. Другие работы по обслуживанию системы</u>				
27	Спуск воды из системы (1 стояк) 5-этажного дома	100м	0,32	4,52
28	Притирка кранов пробковых центрального отопления диаметром до 20 мм	100шт	0,01	9,35
29	Притирка кранов пробковых центрального отопления диаметром свыше 20 до 32 мм	100шт	0,01	14,80
30	Замена набивки сальников пробковых кранов	100шт	0,01	15,58

31	диаметром до 20 мм Ремонт задвижек диаметром до 100 мм	100шт	0,01	179,36
32	Ремонт вентилей муфтовых и цапковых на условное давление 2,5 МПа [25 кгс/см ²], диаметром условного прохода 15 мм	шт	1	72,52
	Итого по локальной смете			1790,69